



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO CENTRO MÉDICO INTEGRADO – CMI
LOCAL: AV. HERMINIO OMETTO, 705 – JARDIM ALVORADA
PROPR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

(I-) CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

(I.1-) NORMAS:

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis.

(I.2-) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS:

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor.

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

(I.3-) DÚVIDAS:

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Em caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

(II-) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das obras de construção de um passeio em concreto.

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

MEMORIAL DESCRITIVO

No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para o devido esclarecimento.

1. SERVIÇOS INICIAIS:

Placa de Obra: a placa de obra deverá ser executada em chapa de aço pintada fixada em estrutura de madeira fixada em local visível e deverá permanecer preservada durante todo o período da obra. O modelo será fornecido pela contratante assim que definido o contratado.

2. PADRÃO DE ENERGIA

O padrão de energia deverá seguir o modelo proposto no Anexo 4 e incluir um quadro de distribuição geral para alimentação do CMI, do Raio-X e do Centro de especialidades pediátricas. Deverá ser executado a demolição do padrão existente assim que o novo estiver em funcionamento.

3. REDE EXTERNA

Deverá ser executado a melhoria da rede externa conforme aprovado pela concessionária local. Os serviços deverão ser executados com prévia autorização da concessionária local e os cortes de energia necessários deverão ser avisados com 48h de antecedência.

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todo o pavimento de calçada que se fizer necessário remover deverá ser reconstituído assim que o serviço for concluído. O local deverá ser entregue limpo e livre de materiais de construção.

Leme, outubro de 2021

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil - CREASP 5061386189



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO 1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO 2



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO 3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO 4