



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

Eventograma e Quantitativos

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NO PERÍMETRO URBANO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

LOCAL: AV. TAUFIK NACIF MANSUR, AV. BRIG. EDUARDO GOMES, AV. PAUL HARRIS E AV. MELVIN JONES

Núm do Evento	Título do Evento	Núm da freente de obra	Frete de obra
1	Administração Local	1	av. taufic
2	Demolição	2	av. melvin
3	Construção	3	av. brigadeiro
4	Calçamento	4	av. paul harris
5	Drenagem		
6	Recape		
7	Paisagismo		

ITEM	REF.	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR	EVENTO	FRETE DE OBRA			
								1	2	3	4
<b>1 EXECUÇÃO DE CALÇADA</b>											
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	R\$ 1.621,20	Administração Local	6,00			
<b>1.2 DEMOLIÇÃO</b>											
1.2.1	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2683,34	R\$ 59.033,48	Demolição	1341,67	1341,67		
1.2.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1073,34	R\$ 2.425,75	Demolição	536,67	536,67		
<b>1.3 CONSTRUÇÃO - CALÇADA</b>											
1.3.1	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	536,67	R\$ 1.271,91	construção	268,34	268,34		
1.3.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - <b>sobras da escavação</b>	M3XKM	2146,68	R\$ 4.851,50	construção	1073,34	1073,34		
1.3.3	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1118,06	R\$ 61.571,56	construção	559,03	559,03		
1.3.4	SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	171,82	R\$ 6.664,90	construção	85,91	85,91		
1.3.5	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - <b>transporte da areia</b>	M3XKM	687,3	R\$ 1.553,30	construção	343,65	343,65		
1.3.6	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	145,3	R\$ 102.369,66	calçamento	36,33	36,33	36,33	36,33
1.3.7	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	41,51	R\$ 5.729,21	calçamento	10,38	10,38	10,38	10,38
1.3.8	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	826,8	R\$ 438,20	calçamento	206,70	206,70	206,70	206,70
1.3.9	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	40,25	R\$ 7.163,29	calçamento	10,06	10,06	10,06	10,06
<b>1.4 CONSTRUÇÃO - CAIXAS GALERIA</b>											
1.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,16	R\$ 240,13	drenagem	1,08	1,08		
1.4.2	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	0,79	R\$ 429,55	drenagem	0,395	0,395		
1.4.3	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS <b>MACIÇOS</b> , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6	R\$ 11.905,44	drenagem	3	3		
<b>1.5 CONSTRUÇÃO - RUA</b>											
1.5.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m2	335,42	R\$ 1.123,66	recape	167,71	167,71		
1.5.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	10,06	R\$ 15.360,11	recape	5,03	5,03		
<b>1.6 PAISAGISMO</b>											
1.6.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	2674,35	R\$ 1.149,97	paisagismo	891,45		891,45	891,45
1.6.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4171,99	R\$ 12.432,53	paisagismo	1390,66		1390,66	1390,66

Leme, 11 de março de 2022  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREASP 5069697253  
ART 28027230220323740