



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Implementação de um novo sistema de iluminação pública no Lago Municipal  
LOCAL: Lago Municipal  
PROP. Prefeitura do Município de Leme

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	02.08.020	PLACA de obra	m <sup>2</sup>	2,50	287,63	719,07
2	ORÇ	Poste metálico RETO - Fornecimento e instalação	unid	6,00	1.750,00	10.500,00
3	ORÇ	Poste metálico CURVO - Fornecimento e instalação	unid	17,00	1.761,67	29.948,33
4	ORÇ	SUORTE para fixação de 3 luminárias - Fornecimento e instalação	unid	6,00	158,00	948,00
5	ORÇ	LUMINÁRIAS em LED-120w - Fornecimento e instalação	unid	35,00	1.498,00	52.430,00
6	ORÇ	LUMINÁRIAS em LED-40w - Fornecimento e instalação	unid	56,00	601,00	33.656,00
7	ORÇ	PROJETORES de LED decorativo tipo RGB - fornecimento e instalação	unid	4,00	1.460,00	5.840,00
8	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN=50 mm - com acessórios	m	500,00	7,52	3.760,00
9	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4mm <sup>2</sup> isolamento 0,6/1kv isolamento HPR 90°	m	1.200,00	2,01	2.412,00
10	40.02.450	Caixa em alumínio fundido a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó 200 x 200 x 200 mm	unid	23,00	140,09	3.222,07
11	06.01.020	Escavação manual de vala	m <sup>3</sup>	40,00	28,30	1.132,00
12	06.11.020	Reaterro manual de vala	m <sup>3</sup>	40,00	5,50	220,00
13	04.21.140	Remoção de poste metálico	unid	5,00	151,64	758,20
<b>TOTAL</b>						<b>145.545,67</b>

Leme, Outubro de 2018

Fernando Carlos Bergamin  
Engenheiro Civil  
CREA:5061386189