

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Pintura Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Local: Rua Joaquim Mourão, 275 - Centro

01) Substituição de piso Vinílico

Inclui os serviços de: a) Retirada de piso vinílico existente nas salas 1,3,5,7, recepção, hall, circulação3, wc3 e wc4; b) Demolição de piso de madeira existente nas salas 3 e 5; c) execução de camada de regularização em argamassa de cimento e areia, para recebimento de piso vinílico; d) Colocação de piso vinílico de 2mm de espessura fixado com cola nas salas 1,3,5,7, recepção, hall, circulação3, wc3 e wc4; e) Colocação de rodapé vinílico com 5cm fixado com cola nas salas 1,3,5,7, recepção, hall e circulação3.

02) Pintura

As paredes internas serão pintadas com tinta látex PVA, em duas demãos, sem massa corrida, em todos os ambientes internos. As lajes internas serão pintadas com tinta látex PVA, em duas demãos, sem massa corrida, em todos os ambientes internos. As paredes externas serão pintadas com tinta látex acrílico, com duas demãos, sem massa corrida.

03) Reforma Telhado

Retirada das telhas cerâmicas existentes que deverão ser descartadas; retirada e substituição de todo o ripamento; recolocação de telhas cerâmicas tipo romana novas; assentamento de cumeeiras utilizando argamassa de cimento e areia; retirada e colocação de rufos em chapa de aço galvanizado.

04) Serviços Complementares

Compreendem os seguintes serviços: substituição de vidros quebrados, limpeza final da obra e retirada de entulho.

Leme, Fevereiro de 2019

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA SP 5061386189