

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCAL: TOTALIDADE DAS RUAS ALESSANDRO BALDIN, E HEINE MARIA AP. MORAES VASCONCELLOS DE MORAES E TRECHO DA RUA OCTÁVIO MAURÍCIO POMMER, DESDE A RUA ALESSANDRO BALDIN ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA ZINO MARDEGAN.

PROPR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME BDI 29,65% DATABASE: SINAPI 03/2018 SP/DES - CPOS 172 L.S. 91,96%*

ITEM	CÓDIGO	ATIVIDADE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
					SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1	RECAPEAMENTO									
1.1.	72942	Pintura de ligação RR=1C 1l/m2	m²	8.191,50	1,24	0,36	1,60	10.157,46	2.948,94	13.106,40
1.2.	95993	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm compactado - Exclusive transporte	m³	266,57	721,68	213,97	935,65	192.378,23	57.037,98	249.416,21
1.3	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm compactado - Exclusive transporte	m³	45,82	753,99	223,55	977,54	34.545,93	10.242,50	44.788,43
1.4	72843	Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada	toneladas x km	10.222,99	0,72	0,21	0,93	7.360,55	2.146,82	9.507,37
1.5	97628	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,35	225,58	66,88	292,46	79,72	23,63	103,35
1.6	90732	Junta argamassada entre tubo dn 600 mm e poço de visita/ caixa de concreto ouu alvenaria em rede de esgoto	UN	10,00	79,76	23,64	103,40	797,60	236,40	1.034,00
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
2.1.	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	1,25	680,57	201,78	882,35	850,71	252,22	1.102,93
2.2.	97.05.130	Colocação de placa em suporte metálico - solo	m²	1,25	39,41	11,68	51,09	49,26	14,60	63,86
2.3.	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	67,14	14,75	4,37	19,12	990,31	293,40	1.283,71
2.4.	97636	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,02	10,11	2,99	13,10	0,25	0,07	0,32
2.5.	83771	Recomposição de revestimento medido para volume compactado.	m³	0,18	7,34	2,17	9,51	1,29	0,38	1,67
3	ACESSIBILIDADE - RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
3.1	97628	Demolição de guias de concreto, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,05	225,55	66,87	292,42	11,27	3,34	14,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCAL: TOTALIDADE DAS RUAS ALESSANDRO BALDIN, E HEINE MARIA AP. MORAES VASCONCELLOS DE MORAES E TRECHO DA RUA OCTÁVIO MAURÍCIO POMMER, DESDE A RUA ALESSANDRO BALDIN ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA ZINO MARDEGAN.

PROPR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME BDI 29,65% DATABASE: SINAPI 03/2018 SP/DES - CPOS 172 L.S. 91,96%*

ITEM	CÓDIGO	ATIVIDADE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
					SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
3.2	97636	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,73	10,11	2,99	13,10	7,38	2,18	9,56
3.3	73965/009	Escavação manual em vala	m3	0,74	176,40	52,30	228,70	130,44	38,67	169,11
3.4	94103	Lastro de vala com preparo de fundo menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual	m3	0,24	188,40	55,86	244,26	45,21	13,40	58,61
3.5	94963	Concreto FCK 15 MPA - preparo mecânico em betoneira	m3	0,49	246,31	73,03	319,34	120,69	35,78	156,47
3.6	73994/001	Armação em tela de aço soldada, nervurada Q-138	kg	10,84	6,17	1,82	7,99	66,88	19,72	86,60
3.7	40780	Regularização de superfície de concreto	m2	4,93	9,98	2,95	12,93	49,20	14,54	63,74
3.8	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	4,93	13,31	3,94	17,25	65,61	19,42	85,03
4.0	FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS									
4.1	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m2	261,05	27,22	8,07	35,29	7.105,78	2.106,67	9.212,45
TOTAL								254.813,77	75.450,66	330.264,43

*O detalhamento dos encargos sociais atende ao disposto no SINAPI.

OBS: A empresa contratada deverá realizar os ensaios do concreto asfáltico para garantir a qualidade dos serviços a serem executados conforme normas técnicas (DNIT e DER).

Leme, 28 de maio de 2018.

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA SP: 5061386189
ART: 28027230180450517