

<b>LOCAL</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>BDI 25%</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>AVENIDA MARIA AUGUSTA THOMAZ, 133 - CENTRO</b>	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>10.962,06</b>
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m <sup>2</sup>	1.195,48	0,81	1,01	1.210,42
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	110,00	15,25	19,06	2.096,88
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	140,00	31,38	39,23	5.491,50
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	63,00	20,79	25,99	1.637,21
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m <sup>2</sup>	63,00	3,71	4,64	292,16
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m <sup>2</sup>	63,00	2,97	3,71	233,89
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>					<b>273.211,30</b>
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	590,80	3,05	3,81	2.252,43
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	590,80	10,19	12,74	7.525,32
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	7.327,30	2,76	3,45	25.279,19
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	6.159,80	8,90	11,13	68.527,78
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS ( <i>BARRADO PAREDES INTERNAS</i> )	m <sup>2</sup>	1.167,50	20,85	26,06	30.427,97
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS, MUROS E MURETAS)	m <sup>2</sup>	4.987,90	11,49	14,36	71.638,71
2.7	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	25,10	18,73	23,41	587,65
2.8	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	58,80	9,93	12,41	729,86
2.9	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m <sup>2</sup>	446,30	16,41	20,51	9.154,73
2.10	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS, BEIRAIS, GALPÕES E CERCAS)	m <sup>2</sup>	892,80	16,66	20,83	18.592,56
2.11	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	1.097,90	28,05	35,06	38.495,12
<b>3</b>		<b>LIMPEZA</b>					<b>17.214,84</b>
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	4.781,90	2,88	3,60	17.214,84
<b>TOTAL</b>							<b>301.388,19</b>