

ESCOLA	EMEB MARIA JOSÉ GONÇALVES	BDI
ENDEREÇO	RUA ANTONIO FIOCCO, 85 -JARDIM ADELINA	25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.260,22
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	74,35	0,81	1,01	75,28
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	20,00	31,38	39,23	784,50
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	5,00	20,79	25,99	129,94
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	5,00	3,71	4,64	23,19
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m²	5,00	2,97	3,71	18,56
2		PINTURA					34.972,59
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	154,00	3,05	3,81	587,13
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	154,00	10,19	12,74	1.961,58
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	453,00	2,76	3,45	1.562,85
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	281,00	8,90	11,13	3.126,13
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (<u>BARRADO PAREDES INTERNAS</u>)	m²	172,00	20,85	26,06	4.482,75
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m²	195,00	11,49	14,36	2.800,69
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS, MURETAS E PILARETES)	m²	440,00	11,49	14,36	6.319,50
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	9,30	18,73	23,41	217,74
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	43,00	9,93	12,41	533,74
2.10	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m²	105,50	16,41	20,51	2.164,07
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS E GALPÕES)	m²	46,00	16,66	20,83	957,95
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	60,30	16,66	20,83	1.255,75
2.13	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	m²	130,50	18,52	23,15	3.021,08
2.14	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	170,60	28,05	35,06	5.981,66
3		LIMPEZA					1.070,64
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	297,40	2,88	3,60	1.070,64
TOTAL							37.303,45