ESCOLA	EMEB MARIA ANTONIA MARCELINO	BDI
ENDEREÇO	RUA PRIMO BERGAMASSO, 139 -CJ. HAB. FRANCISCO COELHO	25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.571,43
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	154,10	0,81	1,01	156,03
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	25,00	31,38	39,23	980,63
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	6,00	20,79	25,99	155,93
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	6,00	3,71	4,64	27,83
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m²	6,00	2,97	3,71	22,28
2		PINTURA					62.714,77
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	345,00	3,05	3,81	1.315,31
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	345,00	10,19	12,74	4.394,44
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	1.010,00	2,76	3,45	3.484,50
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	618,00	8,90	11,13	6.875,25
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (<i>BARRADO PAREDES INTERNAS</i>)	m²	392,00	20,85	26,06	10.216,50
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m²	506,00	11,49	14,36	7.267,43
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS E MURETAS)	m²	770,00	11,49	14,36	11.059,13
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	17,85	18,73	23,41	417,91
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	45,60	9,93	12,41	566,01
2.10	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m²	273,85	16,41	20,51	5.617,35
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS E GALPÕES)	m²	128,35	16,66	20,83	2.672,89
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	95,60	16,66	20,83	1.990,87
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	195,00	28,05	35,06	6.837,19
3		LIMPEZA					2.219,04
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	616,40	2,88	3,60	2.219,04
						TOTAL	66.505,23