ESCOLA	**EMEB JOSEFINA IGNACIA DE CARLI**	**BDI**
ENDEREÇO	**RUA JOÃO ELIAS DE SOUZA, 85 - JARDIM ELOISA**	**25%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.766,66**
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	313,01	0,81	1,01	316,92
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	25,00	31,38	39,23	980,63
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	7,00	20,79	25,99	181,91
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	7,00	3,71	4,64	32,46
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m²	7,00	2,97	3,71	25,99
2		**PINTURA**					**74.563,41**
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	713,00	3,05	3,81	2.718,31
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	660,00	10,19	12,74	8.406,75
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	1.760,00	2,76	3,45	6.072,00
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.155,00	8,90	11,13	12.849,38
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (*BARRADO PAREDES INTERNAS*)	m²	605,00	20,85	26,06	15.767,81
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m²	502,00	11,49	14,36	7.209,98
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS, MURETAS E PILARETES)	m²	290,00	11,49	14,36	4.165,13
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	13,12	18,73	23,41	307,17
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	47,80	9,93	12,41	593,32
2.10	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m²	136,00	16,41	20,51	2.789,70
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	135,15	16,66	20,83	2.814,50
2.12	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	310,00	28,05	35,06	10.869,38
3		**LIMPEZA**					**4.507,34**
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.252,04	2,88	3,60	4.507,34
						TOTAL	**80.837,42**