ESCOLA	EMEB GESSIA DE MOURA P. HILDEBRAND	BDI
ENDEREÇO	RUA ALBINO ALVES DE CAMARGO, 277 - JARDIM CAPITÓLIO	25%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.629,65
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	143,78	0,81	1,01	145,58
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	25,00	31,38	39,23	980,63
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	8,00	20,79	25,99	207,90
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	8,00	3,71	4,64	37,10
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m²	8,00	2,97	3,71	29,70
2		PINTURA					58.024,87
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	424,00	3,05	3,81	1.616,50
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	424,00	10,19	12,74	5.400,70
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	1.124,00	2,76	3,45	3.877,80
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	722,00	8,90	11,13	8.032,25
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS ( <u>BARRADO PAREDES INTERNAS</u> )	m²	402,00	20,85	26,06	10.477,13
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m²	385,70	11,49	14,36	5.539,62
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS, MURETAS E PILARETES)	m²	708,50	11,49	14,36	10.175,83
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	20,33	18,73	23,41	475,98
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	57,47	9,93	12,41	713,35
2.10	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m²	164,00	16,41	20,51	3.364,05
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS E GALPÕES)	m²	83,50	16,66	20,83	1.738,89
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	82,50	16,66	20,83	1.718,06
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	139,60	28,05	35,06	4.894,73
3		LIMPEZA					2.070,47
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	575,13	2,88	3,60	2.070,47
TOTAL							