

ESCOLA	EMEB ELZA THEREZINHA MORAGHI	BDI 25%
ENDEREÇO	RUA DURVALINO FRANCO DA SILVA, 115 - VILA SANTA INES	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.372,06</b>
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m <sup>2</sup>	116,99	0,81	1,01	118,45
1.2	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	20,00	31,38	39,23	784,50
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	7,00	20,79	25,99	181,91
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m <sup>2</sup>	7,00	3,71	4,64	32,46
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m <sup>2</sup>	7,00	2,97	3,71	25,99
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>					<b>49.156,61</b>
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	311,90	3,05	3,81	1.189,12
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	311,90	10,19	12,74	3.972,83
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	921,70	2,76	3,45	3.179,87
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	579,70	8,90	11,13	6.449,16
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS ( <i>BARRADO PAREDES INTERNAS</i> )	m <sup>2</sup>	342,00	20,85	26,06	8.913,38
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m <sup>2</sup>	388,60	11,49	14,36	5.581,27
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS E MURETAS)	m <sup>2</sup>	422,00	11,49	14,36	6.060,98
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	12,45	18,73	23,41	291,49
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	53,50	9,93	12,41	664,07
2.10	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m <sup>2</sup>	156,00	16,41	20,51	3.199,95
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS E GALPÕES)	m <sup>2</sup>	123,00	16,66	20,83	2.561,48
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	83,00	16,66	20,83	1.728,48
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	153,00	28,05	35,06	5.364,56
<b>3</b>		<b>LIMPEZA</b>					<b>1.684,62</b>
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	467,95	2,88	3,60	1.684,62
<b>TOTAL</b>							<b>52.213,29</b>