ESCOLA	**EMEB CECILIA DE SOUZA QUEIROZ**	**BDI**
ENDEREÇO	**RUA JORGE HILSDORF, 47 - BELA VISTA**	**25%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	P. Unit	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**2.437,92**
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	225,30	0,81	1,01	228,12
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÊS	12,00	15,25	19,06	228,75
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	40,00	31,38	39,23	1.569,00
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	12,00	20,79	25,99	311,85
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	12,00	3,71	4,64	55,65
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m²	12,00	2,97	3,71	44,55
2		**PINTURA**					**76.470,61**
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	757,10	3,05	3,81	2.886,44
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	757,10	10,19	12,74	9.643,56
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	1.506,50	2,76	3,45	5.197,43
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1.061,00	8,90	11,13	11.803,63
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (*BARRADO PAREDES INTERNAS ADMINISTRAÇÃO*)	m²	445,50	20,85	26,06	11.610,84
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m²	215,00	11,49	14,36	3.087,94
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS, MURETAS, PILARES E PILARETES)	m²	435,80	11,49	14,36	6.259,18
2.8	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	60,80	9,93	12,41	754,68
2.9	33.06.020	ACRILICO PARA PISOS CIMENTADOS	m²	380,00	16,41	20,51	7.794,75
2.10	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS E GALPÕES)	m²	400,00	16,66	20,83	8.330,00
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	122,40	16,66	20,83	2.548,98
2.12	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	186,90	28,05	35,06	6.553,18
3		**LIMPEZA**					**3.244,32**
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	901,20	2,88	3,60	3.244,32
						TOTAL	**82.152,84**