

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01012715-79	<b>GESTOR</b> Ministério da Saúde	<b>PROGRAMA</b> FNS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Infraestrutura Urbana	<b>OBJETO</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Leme		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Leme/ SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Francisco Picolo, S/N - Jd. Alvorada	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Casa da Mulher				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>									<b>292.840,49</b>
<b>1.</b>			<b>Casa da Mulher</b>					-	<b>292.840,49</b>
<b>1.1.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO</b>					-	<b>1.788,45</b>
1.1.1.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.388,33	BDI 1	1.788,45	1.788,45
<b>1.2.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>973,13</b>
1.2.1.	CPOS 173	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	4,14	56,78	BDI 1	73,14	302,80
1.2.2.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	42,20	7,19	BDI 1	9,26	390,77
1.2.3.	CPOS 173	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m³	0,73	297,28	BDI 1	382,96	279,56
<b>1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					-	<b>32.517,20</b>
1.3.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	26,00	736,82	BDI 1	949,17	24.678,42
1.3.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	705,08	BDI 1	908,28	3.633,12
1.3.3.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	630,36	BDI 1	812,03	1.624,06
1.3.4.	CPOS 173	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	un	16,00	125,25	BDI 1	161,35	2.581,60
<b>1.4.</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					-	<b>49.420,52</b>
1.4.1.	CPOS 173	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	m²	34,32	632,83	BDI 1	815,21	27.978,01
1.4.2.	CPOS 173	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	7,56	757,98	BDI 1	976,43	7.381,81
1.4.3.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	15,00	727,67	BDI 1	937,38	14.060,70
<b>1.5.</b>			<b>VIDROS</b>					-	<b>14.171,76</b>
1.5.1.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	36,00	305,59	BDI 1	393,66	14.171,76
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURAS</b>					-	<b>8.705,70</b>
1.6.1.	SINAPI	92571	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	22,37	71,89	BDI 1	92,61	2.071,69
1.6.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	8,55	54,63	BDI 1	70,37	601,66
1.6.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	18,78	28,33	BDI 1	36,49	685,28
1.6.4.	CPOS 173	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	55,92	74,23	BDI 1	95,62	5.347,07
<b>1.7.</b>			<b>FORROS</b>					-	<b>3.971,72</b>
1.7.1.	FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	47,52	64,88	BDI 1	83,58	3.971,72
<b>1.8.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>2.697,28</b>
1.8.1.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	45,09	46,44	BDI 1	59,82	2.697,28

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01012715-79	<b>GESTOR</b> Ministério da Saúde	<b>PROGRAMA</b> FNS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Infraestrutura Urbana	<b>OBJETO</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Leme		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Leme/ SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Francisco Picolo, S/N - Jd. Alvorada	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Casa da Mulher				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>12.108,80</b>
1.9.1.	FDE	12.04.050	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	M2	96,40	97,51	BDI 1	125,61	12.108,80
<b>1.10.</b>			<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					-	<b>19.785,75</b>
1.10.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	367,56	41,79	BDI 1	53,83	19.785,75
<b>1.11.</b>			<b>VENTILAÇÃO MECANIZADA</b>					-	<b>1.110,81</b>
1.11.1.	CPOS 173	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h	un	3,00	287,43	BDI 1	370,27	1.110,81
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>40.503,54</b>
1.12.1.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	113,70	BDI 1	146,47	1.611,17
1.12.2.	FDE	08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	7,00	1.875,78	BDI 1	2.416,38	16.914,66
1.12.3.	FDE	08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	7,00	1.198,13	BDI 1	1.543,43	10.804,01
1.12.4.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	69,55	BDI 1	89,59	179,18
1.12.5.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	277,46	BDI 1	357,42	2.501,94
1.12.6.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	371,96	BDI 1	479,16	1.437,48
1.12.7.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	626,15	BDI 1	806,61	1.613,22
1.12.8.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	135,17	BDI 1	174,13	174,13
1.12.9.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	116,39	BDI 1	149,93	599,72
1.12.10.	FDE	05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	16,10	225,07	BDI 1	289,94	4.668,03
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>70.002,66</b>
1.13.1.	SINAPI	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	173,79	BDI 1	223,88	14.328,32
1.13.2.	SINAPI	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	979,04	BDI 1	1.261,20	1.261,20
1.13.3.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	138,00	2,11	BDI 1	2,72	375,36
1.13.4.	SINAPI-I	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	3,78	BDI 1	4,87	29,22
1.13.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	2,58	BDI 1	3,32	1.992,00
1.13.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	4,06	BDI 1	5,23	1.569,00
1.13.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,53	BDI 1	7,12	1.424,00
1.13.8.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	13,64	BDI 1	17,57	3.514,00
1.13.9.	SINAPI	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	39,11	BDI 1	50,38	10.579,80
1.13.10.	SINAPI	92995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00	80,75	BDI 1	104,02	2.912,56

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01012715-79	<b>GESTOR</b> Ministério da Saúde	<b>PROGRAMA</b> FNS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Infraestrutura Urbana	<b>OBJETO</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Leme		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Leme/ SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Francisco Picolo, S/N - Jd. Alvorada	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Casa da Mulher				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.13.11.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	14,65	BDI 1	18,87	509,49
1.13.12.	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	19,68	BDI 1	25,35	304,20
1.13.13.	SINAPI	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	31,15	BDI 1	40,13	80,26
1.13.14.	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	134,00	1,86	BDI 1	2,40	321,60
1.13.15.	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	1,92	BDI 1	2,47	4,94
1.13.16.	SINAPI-I	38096	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	4,47	BDI 1	5,76	11,52
1.13.17.	SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	102,00	8,10	BDI 1	10,43	1.063,86
1.13.18.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	108,90	BDI 1	140,28	140,28
1.13.19.	SINAPI-I	39448	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	3,00	198,58	BDI 1	255,81	767,43
1.13.20.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	8,95	BDI 1	11,53	11,53
1.13.21.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,37	BDI 1	13,36	53,44
1.13.22.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	46,72	BDI 1	60,18	60,18
1.13.23.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	49,00	BDI 1	63,12	378,72
1.13.24.	CPOS 173	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00	107,92	BDI 1	139,02	139,02
1.13.25.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	62,56	BDI 1	80,59	161,18
1.13.26.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	68,14	BDI 1	87,78	87,78
1.13.27.	CPOS 173	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	un	1,00	412,35	BDI 1	531,19	531,19
1.13.28.	SINAPI	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	725,91	BDI 1	935,12	935,12
1.13.29.	SINAPI	74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	991,09	BDI 1	1.276,72	1.276,72
1.13.30.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	46,42	BDI 1	59,80	956,80
1.13.31.	SINAPI-I	38056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	16,00	18,47	BDI 1	23,79	380,64
1.13.32.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	16,00	21,36	BDI 1	27,52	440,32
1.13.33.	SINAPI-I	11292	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM	UN	16,00	212,88	BDI 1	274,23	4.387,68
1.13.34.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	34,58	BDI 1	44,55	6.682,50
1.13.35.	SINAPI-I	566	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M	M	300,00	2,57	BDI 1	3,31	993,00
1.13.36.	SINAPI-I	7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	24,00	7,31	BDI 1	9,42	226,08
1.13.37.	SINAPI	73857/2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	8.140,29	BDI 1	10.486,32	10.486,32
1.13.38.	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	485,48	BDI 1	625,40	625,40

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01012715-79	<b>GESTOR</b> Ministério da Saúde	<b>PROGRAMA</b> FNS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Infraestrutura Urbana	<b>OBJETO</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Leme		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Leme/ SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Francisco Picolo, S/N - Jd. Alvorada	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Casa da Mulher				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	<b>BDI 1</b> 28,82%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.14.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>12.853,49</b>
1.14.1.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	372,64	8,51	BDI 1	10,96	4.084,13
1.14.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	315,20	10,87	BDI 1	14,00	4.412,80
1.14.3.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	147,73	22,89	BDI 1	29,49	4.356,56
<b>1.15.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>22.229,68</b>
1.15.1.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	200,00	60,67	BDI 1	78,16	15.632,00
1.15.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	70,00	33,94	BDI 1	43,72	3.060,40
1.15.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	200,00	7,84	BDI 1	10,10	2.020,00
1.15.4.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	451,57	2,61	BDI 1	3,36	1.517,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Leme/ SP

Local

27 de março de 2019

Data

Nome: Lia Falsin

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 5069516863 / SP

ART/RRT: 28027230181492656