

COMPOSIÇÃO SINAPI			
92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, inclusive transporte vertical	m²	92540
	Ripa	5,83	
	Viga	10,28	
	Caibro	15,82	
	Prego 15x15	0,78	
	Prego 19x36	0,50	
	Prego 22x48	0,30	
	Ajudante de carpinteiro	8,79	
	Carpinteiro	14,31	
	Guincho elétrico 1	1,03	
	Guincho elétrico 2	1,39	
	Total	59,03	

COMPOSIÇÃO SINAPI - ATÉ 15% DE CAIBROS		
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, inclusive transporte vertical	m²	92540
Ripa	0,00	
Viga	0,00	
Caibro	2,37	
Prego 15x15	0,00	
Prego 19x36	0,50	
Prego 22x48	0,30	
Ajudante de carpinteiro	2,93	
Carpinteiro	4,77	
Guincho elétrico 1	0,34	
Guincho elétrico 2	0,46	
Total	11,68	

COMPOSIÇÃO SINAPI - SOMENTE AS RIPAS

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, inclusive transporte vertical	m²
Ripa	5,83
Viga	0,00
Caibro	0,00
Prego 15x15	0,78
Prego 19x36	0,50
Prego 22x48	0,00
Ajudante de carpinteiro	2,93
Carpinteiro	4,77
Guincho elétrico 1	0,34
Guincho elétrico 2	0,46
Total	15,62