

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP01</b>	<b>BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,46 X 0,60M, INCL. 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.</b>	<b>U N</b>		<b>1.714,88</b>	<b>1.761,77</b>
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,88790738	36,40	36,40
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,30	0,30
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,48075982	445,28	445,28
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,12622065	39,87	39,87
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	25,00	25,00
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,42971429	21,51	24,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,81308333	17,69	19,66
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	7,80	8,30
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	42,80	43,12
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	146,14	149,68

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP02</b>	<b>BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,65X 0,60M, INCL. 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.</b>	<b>U N</b>		<b>931,53</b>	<b>958,51</b>
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,26285696	36,40	36,40
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,30	0,30
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,99050826	445,28	445,28
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,08443138	39,87	39,87
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	25,00	25,00
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,30771429	21,51	24,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2195625	17,69	19,66
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	7,80	8,30
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	42,80	43,12
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	146,14	149,68

COMPOSIÇÃO	COMP03	PROJETO EXECUTIVO DE AVCB EM FORMATO A0	U N		426,79	426,79
CPOS 175 I	B.01.000.020 112	Coordenador de projetos	h	0,6	93,61	93,61
CPOS 175 I	B.01.000.020 118	Engenheiro senior de civil	h	1	67,01	67,01
CPOS 175 I	B.01.000.020 115	Engenheiro junior de civil	h	1,5	38,61	38,61
CPOS 175 I	B.01.000.020 121	Projetista pleno - nível técnico	h	4,1	35,19	35,19
CPOS 175 I	B.01.000.020 122	Desenhista pleno/cadista	h	6,4	15,85	15,85

19 de Junho de 2019

Data

 Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

 Lia Falsin  
5069516863