

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: EMEB ANA MARIA REBESSI PENTEADO

LOCAL: RUA DAS PAPOULAS Nº 88 - JARDIM NOVA LEME - CEP: 13.612-050

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DEMOLIÇÃO						
1.1	97625	Quebra do chão para retirada das bases dos batentes do portão de entrada / saída;	m³	0,5	R\$ 478,92	R\$ 119,73	R\$ 299,33
1.2	97633	Demolir pisos cerâmicos da área da entrada/saída;	m²	12	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 274,35
1.3	97623	Demolir rodapés em alvenaria proximo ao portão de entrada/saída, para aumento da largura da passagem;	m³	0,5	R\$ 141,62	R\$ 35,41	R\$ 88,51
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 662,19
2	PAREDES E PAINEIS						
2.1	93185	Verga pré-moldada para portas;	m	3	R\$ 29,47	R\$ 7,37	R\$ 110,51
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 110,51
2	ESQUADRIAS						
2.1	97644	Remoção do portão da entrada/saída da escola;	m²	7,5	R\$ 7,42	R\$ 1,86	R\$ 69,56
2.2	74100	Portão em grade de ferro redondo base ferro chato para entrada/saída da escola;	m²	3,75	R\$ 406,79	R\$ 101,70	R\$ 1.906,83
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.976,39
4	PISOS						
4.1	87632	Contrapiso para regularização do chão para assentamento dos pisos, contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	12	R\$ 34,27	R\$ 8,57	R\$ 514,05
4.2	87251	Piso cerâmico com dimensões de 45x45cm;	m²	12	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 540,45
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.054,50
3	ACABAMENTOS						
3.1	94971	Concreto para base portão entrada/saída da escola;	m³	2	R\$ 277,50	R\$ 69,38	R\$ 693,75
3.2	87247	Pisos para reparar a área da entrada/saída da escola;	m²	10	R\$ 40,13	R\$ 10,03	R\$ 501,63
9.1	91835	Soleira em granito, largura de 15cm e espessura de 2cm	m	2	R\$ 77,36	R\$ 19,34	R\$ 193,40
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.388,78
4	ELÉTRICA						
4.1	91931	Fiação para instalação da fechadura elétrica para portão da entrada/saída;	m	20	R\$ 5,89	R\$ 1,47	R\$ 147,25
4.2	91859	Eletroduto rígido para passagem fios;	m	11	R\$ 8,80	R\$ 2,20	R\$ 121,00
4.3	97661	Remoção dos fios antigos;	m	20	R\$ 0,55	R\$ 0,14	R\$ 13,75
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 282,00
5	PINTURA						
5.1	95468	Esmalte para Base Metalica e Zarcão	m²	7,5	R\$ 39,53	R\$ 9,88	R\$ 370,59
5.2	95468	Esmalte para Porta que mudou lado	m²	7,5	R\$ 39,53	R\$ 9,88	R\$ 370,59
3.2	88411	Seladora - Aplicação manual de funso selador acrílico em 01 parede da fachada e nas paredes e laje da área "patio coberto"	m²	65	R\$ 2,27	R\$ 0,57	R\$ 184,44
3.3	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em 01 parede da fachada e nas paredes e laje da área "patio coberto";	m²	65	R\$ 12,71	R\$ 3,18	R\$ 1.032,69
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.958,31
6	SINALIZAÇÃO						
6.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	5	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 49,63
6.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente , com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	9	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 146,36
6.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	4	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 63,20
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 259,19
6	LIMPEZA						
6.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m²	50	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 183,13
6.2	99805	Limpeza para pisos	m²	50	R\$ 8,99	R\$ 2,25	R\$ 561,88
6.3	72897	Carga manual de entulhos	m3	4	R\$ 22,42	R\$ 5,61	R\$ 112,10
6.4	72900	Transporte de entulho	m³	3,5	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 26,34
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 883,44
8	COMBATE INCÊNDIO						
8.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 156,81

						CUSTO TOTAL DO ITEM	R\$	156,81	
7	COMPLEMENTOS								
7.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	vb	1	R\$ 6.175,00	R\$ 1.543,75	R\$	7.718,75	
						CUSTO TOTAL DO ITEM	R\$	7.718,75	
							TOTAL	R\$	8.732,12

Leme, 12 de Junho de 2019.