

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: EMEB FABIOLA B. H. S. DELLA LIBERA

LOCAL: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 399 - PARQUE SÃO MANOEL - CEP: 13.616-450

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

| ITEM | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT | BDI UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------------------|-------------------------|--|-------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 1.1 | 99855 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado, diametro de 1.1/2" - na área de circulação com rampa e na rampa externa; | m | 14 | R\$ 66,71 | R\$ 16,68 | R\$ 1.167,43 |
| CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 1.167,43 |
| 2 | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 2.1 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme; | un | 8 | R\$ 7,94 | R\$ 1,99 | R\$ 79,40 |
| 2.2 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência; | un | 11 | R\$ 13,01 | R\$ 3,25 | R\$ 178,89 |
| 2.3 | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL); | un | 4 | R\$ 12,64 | R\$ 3,16 | R\$ 63,20 |
| 2.4 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão; | un | 12 | R\$ 17,75 | R\$ 4,44 | R\$ 266,25 |
| CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 587,74 |
| 3 | Combate Incêndio | | | | | | |
| 3.1 | 73775/1 | Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação | un. | 1 | R\$ 125,45 | R\$ 31,36 | R\$ 156,81 |
| 3.2 | 73775/2 | Extintor Incêndio Água- Pressurizada 10 L. Forn. e Colocação | un. | 1 | R\$ 129,06 | R\$ 32,27 | R\$ 161,33 |
| CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 318,14 |
| 4 | LIMPEZA | | | | | | |
| 4.1 | 99811 | Limpeza geral com vassoura | m² | 35 | R\$ 2,93 | R\$ 0,73 | R\$ 128,19 |
| CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 128,19 |
| 5 | COMPLEMENTOS | | | | | | |
| 5.1 | - | Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) | vb | 1 | R\$ 6.175,00 | R\$ 1.543,75 | R\$ 7.718,75 |
| CUSTO TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 7.718,75 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 9.920,24 | |

Leme, 12 de Junho de 2019.