

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: EMEB IRENE FEIJÓ DA SILVA

LOCAL: RUA FRANCISCO ANITELLI Nº 17 - JARDIM SANTA PAULA - CEP: 13.611-220

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO							
1.1	97625	Demolição de uma parte da parede para aumentar o vão do portão da área "entrada coberta";	m³	0,5	R\$ 46,23	R\$ 11,56	R\$ 28,89
1.2	97644	Remoção do portão de 1m de correr da área "entrada coberta";	m²	2,5	R\$ 7,42	R\$ 1,86	R\$ 23,19
1.3	97633	Remoção dos pisos cerâmicos da área "entrada coberta";	m²	18	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 411,53
1.4	97633	Remoção dos pisos cerâmicos na área "corredor berçario para sala de recreação";	m²	15	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 342,94
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 806,54
2 ESQUADRIAS							
2.1	74100	Portão em grade de ferro redondo base ferro chato 1,80 x 2,10m, sem pintura, para entrada/saída da escola;	m²	3,8	R\$ 406,79	R\$ 101,70	R\$ 1.932,25
2.2	99855	Corrimão simples em aço galvanizado, diametro de 1.1/2" - na área "corredor berçario para sala de recreação"; e na área "externa";	m	25	R\$ 66,71	R\$ 16,68	R\$ 2.084,69
2.3	99837	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4, fixado com chumbado mecânico - na área externa no "solário";	m	22	R\$ 388,03	R\$ 97,01	R\$ 10.670,83
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 14.687,77
3 PINTURA							
3.1	95468	Pintura sobre portão da saída principal - Pintura esmalte brilhante (02 demão) sobre superfície metálica;	m²	3,8	R\$ 39,53	R\$ 9,88	R\$ 187,77
3.2	88411	Seladora - Aplicação manual de funso selador acrílico em 01 parede da area "entrada coberta", nos 02 lado da parede;	m²	25	R\$ 2,27	R\$ 0,57	R\$ 70,94
3.3	88411	Aplicação manual de tinta látex acrílica em em 01 parede da area "entrada coberta", nos 02 lado da parede;	m²	25	R\$ 12,71	R\$ 3,18	R\$ 397,19
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 187,77
4 PISOS							
4.1	87632	Contrapiso para regularização do chão para assentamento dos pisos, contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	18	R\$ 34,27	R\$ 8,57	R\$ 771,08
4.2	87251	Piso cerâmico com dimensões de 45x45cm;	m²	18	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 810,68
4.3	87251	Piso cerâmico antiderrapante com dimensões de 45x45cm;	m²	15	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 675,56
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.257,31
5 ACABAMENTOS							
5.1	91835	Soleira em granito, largura de 15cm e espessura de 2cm	m	1,8	R\$ 77,36	R\$ 19,34	R\$ 174,06
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 174,06
6 ELÉTRICA							
6.1	91835	Eletroduto flexível corrugado de 25mm (3/4") na área "corredor maternal"	m	10	R\$ 6,94	R\$ 1,74	R\$ 86,75
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 86,75
7 SINALIZAÇÃO							
7.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	12	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 119,10
7.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	10	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 162,63
7.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	3	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 47,40
7.4	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão;	un	15	R\$ 17,75	R\$ 4,44	R\$ 332,81
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 661,94
8 COMBATE INCÊNDIO							
8.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 156,81
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 156,81
9 LIMPEZA							
9.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m²	48	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 175,80

9.2	99805	Limpeza para pisos	m ²	30	R\$ 8,99	R\$ 2,25	R\$ 337,13
9.3	72897	Carga manual de entulhos	m ³	6	R\$ 22,42	R\$ 5,61	R\$ 168,15
9.4	72900	Transporte de entulho	m ³	6	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 45,15
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 726,23
10 COMPLEMENTOS							
10.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	vb	1	R\$ 6.175,00	R\$ 1.543,75	R\$ 7.718,75
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 7.718,75
TOTAL							R\$ 27.463,92

Leme, 12 de Junho de 2019