

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**OBRA:** EMEB ISABEL CRISTINA PENTEADO

**LOCAL:** RUA FLORENCIO VILLA RIOS Nº 171 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP: 13.615-530

**PROPRIETARIO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
1.1	99837	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4, fixado com chumbado mecânico - na área externa no"solário";	m	5	R\$ 388,03	R\$ 97,01	R\$ 2.425,19
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 2.425,19</b>
<b>5</b>	<b>ELÉTRICA</b>						
5.1	91835	Eletroduto flexível corrugado de 25mm (3/4"), para fios expostos na área externa;	m	12	R\$ 6,94	R\$ 1,74	R\$ 104,10
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 104,10</b>
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
6.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	10	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 99,25
6.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente , com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	10	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 162,63
6.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	3	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 47,40
6.4	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão;	un	3	R\$ 17,75	R\$ 4,44	R\$ 66,56
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 375,84</b>
<b>7</b>	<b>Combate Incêndio</b>						
7.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	2	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 313,63
8.2	73775/2	Extintor Incêndio Água- Pressurizada 10 L. Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 129,06	R\$ 32,27	R\$ 161,33
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 474,95</b>
<b>13</b>	<b>LIMPEZA</b>						
13.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m <sup>2</sup>	52	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 190,45
13.4	72897	Carga manual de entulhos	m <sup>3</sup>	1	R\$ 22,42	R\$ 5,61	R\$ 28,03
13.5	72900	Transporte de entulho	m <sup>3</sup>	1	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 7,53
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 226,00</b>
<b>8</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>						
8.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	vb	1	R\$ 6.175,00	R\$ 1.543,75	R\$ 7.718,75
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 7.718,75</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 11.324,83</b>

Leme, 12 de Junho de 2019.