

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**OBRA:** EMEB ODYLIA JAMBEIRO MENDES

**LOCAL:** RUA FLORIANO HEIFGI Nº 35 - JARDIM GOVERNADOR - CEP: 13.616-177

**PROPRIETARIO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO</b>						
1.1	97625	Demolição de uma parte da parede para aumentar o vão do portão da entrada/saída;	m³	0,5	R\$ 46,23	R\$ 11,56	R\$ 28,89
1.2	97644	Remoção da porta de 1,50x2,10m de ferro de abrir duas folhas da saída principal;	m²	3,15	R\$ 7,42	R\$ 1,86	R\$ 29,22
1.3	97633	Remoção dos pisos cerâmicos do pátio coberto;	m²	69	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 1.577,51
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 1.635,62</b>
<b>2</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>						
2.1	93185	Verga pré-moldada para portas;	m	2,6	R\$ 29,47	R\$ 7,37	R\$ 95,78
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 95,78</b>
<b>2</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
2.1	73933/1	Porta de abrir, 02 folhas, tipo grade com chapa, com guarnições - 2,00x2,10m - para saída principal;	m²	4,2	R\$ 485,22	R\$ 121,31	R\$ 2.547,41
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 2.547,41</b>
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>						
3.1	95468	Pintura sobre porta da saída principal - Pintura esmalte brilhante (02 demão) sobre superfície metálica;	m²	8,4	R\$ 39,53	R\$ 9,88	R\$ 415,07
3.2	88411	Seladora - Aplicação manual de funso selador acrílico em 01 parede da fachada e nas paredes e laje da área "patio coberto"	m²	250	R\$ 2,27	R\$ 0,57	R\$ 709,38
3.3	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em 01 parede da fachada e nas paredes e laje da área "patio coberto";	m²	250	R\$ 12,71	R\$ 3,18	R\$ 3.971,88
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 5.096,32</b>
<b>4</b>	<b>PISOS</b>						
4.1	87632	Contrapiso para regularização do chão para assentamento dos pisos, contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	69	R\$ 34,27	R\$ 8,57	R\$ 2.955,79
4.2	87251	Piso cerâmico com dimensões de 45x45cm;	m²	69	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 3.107,59
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 6.063,38</b>
<b>5</b>	<b>ACABAMENTOS</b>						
5.1	91835	Soleira em granito, largura de 15cm e espessura de 2cm, em todas portas que tem acesso ao pátio coberto;	m	14	R\$ 77,36	R\$ 19,34	R\$ 1.353,80
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 1.353,80</b>
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
6.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	8	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 79,40
6.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	9	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 146,36
6.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	3	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 47,40
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 273,16</b>
<b>7</b>	<b>Combate Incêndio</b>						
7.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 156,81
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 156,81</b>
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>						
8.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m²	45	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 164,81
8.2	99805	Limpeza para pisos	m²	69	R\$ 8,99	R\$ 2,25	R\$ 775,39
8.3	72897	Carga manual de entulhos	m³	7	R\$ 22,42	R\$ 5,61	R\$ 196,18
8.4	72900	Transporte de entulho	m³	7	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 52,68
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 1.189,05</b>
<b>9</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>						
9.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	vb	1	R\$ 6.175,00	R\$ 1.543,75	R\$ 7.718,75
<b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 7.718,75</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 26.130,07</b>

Leme, 12 de Junho de 2019.