

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

OBRA: EMEB VERA GONÇALVES BUENO

LOCAL: RUA JOSÉ CARRARO Nº 190 - JARDIM ANA LUCIA - CEP: 13.617.736

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

| ITEM                          | CÓDIGOS   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT   | BDI UNIT.    | PREÇO TOTAL          |
|-------------------------------|-----------|---|-------|----------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO</b>  |           |   |       |          |              |              |                      |
| 1.2                           | 97622     | Remoção de uma parte da mureta da área de acesso a área de recreação, para aumentar vão de passagem;                      | m³    | 4        | R\$ 46,23    | R\$ 11,56    | R\$ 231,15           |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 231,15</b>    |
| <b>2 CERCAS E FECHAMENTOS</b> |           |   |       |          |              |              |                      |
| 2.1                           | 98522     | Alambrado em tela para a parte da área de recreação - Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado;    | m²    | 55       | R\$ 124,37   | R\$ 31,09    | R\$ 8.550,44         |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 8.550,44</b>  |
| <b>3 PISOS</b>                |           |   |       |          |              |              |                      |
| 3.1                           | 87632     | Contrapiso para regularização do chão para assentamento dos pisos, contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) | m²    | 69       | R\$ 34,27    | R\$ 8,57     | R\$ 2.955,79         |
| 3.2                           | 87251     | Piso cerâmico com dimensões de 45x45cm;   | m²    | 69       | R\$ 36,03    | R\$ 9,01     | R\$ 3.107,59         |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 6.063,38</b>  |
| <b>4 SINALIZAÇÃO</b>          |           |   |       |          |              |              |                      |
| 4.1                           | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;                | un    | 8        | R\$ 7,94     | R\$ 1,99     | R\$ 79,40            |
| 4.2                           | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;                   | un    | 18       | R\$ 13,01    | R\$ 3,25     | R\$ 292,73           |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 372,13</b>    |
| <b>5 Combate Incêndio</b>     |           |   |       |          |              |              |                      |
| 5.1                           | 73775/1   | Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação   | un.   | 1        | R\$ 125,45   | R\$ 31,36    | R\$ 156,81           |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 156,81</b>    |
| <b>6 LIMPEZA</b>              |           |   |       |          |              |              |                      |
| 6.1                           | 99811     | Limpeza geral com vassoura  | m²    | 55       | R\$ 2,93     | R\$ 0,73     | R\$ 201,44           |
| 6.2                           | 99805     | Limpeza para pisos  | m²    | 35       | R\$ 8,99     | R\$ 2,25     | R\$ 393,31           |
| 6.3                           | 72897     | Carga manual de entulhos  | m³    | 6        | R\$ 22,42    | R\$ 5,61     | R\$ 168,15           |
| 6.4                           | 72900     | Transporte de entulho   | m³    | 6        | R\$ 6,02     | R\$ 1,51     | R\$ 45,15            |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 808,05</b>    |
| <b>7 COMPLEMENTOS</b>         |           |   |       |          |              |              |                      |
| 7.1                           | -         | Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)   | vb    | 1        | R\$ 6.175,00 | R\$ 1.543,75 | R\$ 7.718,75         |
| <b>CUSTO TOTAL DO ITEM</b>    |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 7.718,75</b>  |
| <b>TOTAL</b>                  |           |   |       |          |              |              | <b>R\$ 23.092,65</b> |

Leme, 12 de Junho de 2019.