

PROPOSTA							
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
OBRA: EMEB MARIA ANTONIA MARCELINO							
LOCAL: RUA PRIMO BERGAMASCO Nº 170 - CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO COELHO - CEP: 13.611-763							
PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
TABELA REF.: SINAPI/CPOS							
ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO							
1.1	97633	Remoção do contrapiso e revestimento da área "saída";	m²	13	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 297,21
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 297,21
2 ESQUADRIAS							
2.1	99855	Corrimão simples em tubo de aço galvanizado, diametro de 1.1/2" - na área de circulação com rampa e na rampa externa;	m	12	R\$ 66,71	R\$ 16,68	R\$ 1.000,65
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.000,65
3 PISOS							
3.1	87632	Contrapiso para regularização do chão para assentamento dos pisos, contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	13	R\$ 34,27	R\$ 8,57	R\$ 556,89
3.2	87251	Piso cerâmico antiderrapante com dimensões de 45x45cm;	m²	13	R\$ 36,03	R\$ 9,01	R\$ 585,49
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 1.142,38
4 SINALIZAÇÃO							
4.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	6	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 59,55
4.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente , com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	13	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 211,41
4.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	4	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 63,20
4.4	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão;	un	6	R\$ 17,75	R\$ 4,44	R\$ 133,13
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 467,29
5 COMBATE A INCÊNDIO							
5.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 156,81
5.2	73775/2	Extintor Incêndio Água- Pressurizada 10 L. Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 129,06	R\$ 32,27	R\$ 161,33
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 318,14
6 LIMPEZA							
6.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m²	35	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 128,19
6.2	99805	Limpeza para pisos	m²	20	R\$ 8,99	R\$ 2,25	R\$ 224,75
6.3	72897	Carga manual de entulhos	m³	9	R\$ 22,42	R\$ 5,61	R\$ 252,23
6.4	72900	Transporte de entulho	m³	9	R\$ 6,02	R\$ 1,51	R\$ 67,73
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 672,89
7 COMPLEMENTOS							
7.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e Treinamento de Gestores.	vb	1	R\$ 6.708,00	R\$ 1.677,00	R\$ 8.385,00
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 8.385,00
TOTAL							R\$ 12.283,55

Leme, 12 de Junho de 2019.