

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: EMEB MARISA AP. DE LIMA VICENTIN

LOCAL: RUA FERNANDO NERY Nº 309 - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - CEP: 13.615-701

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TABELA REF.: SINAPI/CPOS

ITEM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL
1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO							
1.2	97644	Remoção do portão de 1,80x2,10m de abrir da saída principal;	m²	3,95	R\$ 7,42	R\$ 1,86	R\$ 36,64
1.2	97644	Remoção do portão de 0,80x2,10m de abrir de madeira da sala de aula com acesso a área externa;	m²	2	R\$ 18,29	R\$ 4,57	R\$ 45,73
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 82,36
2 PAREDES E PAINEIS							
2.1	93185	Verga pré-moldada para portas;	m	4,5	R\$ 29,47	R\$ 7,37	R\$ 165,77
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 165,77
3 ESQUADRIAS							
3.1	74100	Portão em grade de ferro redondo base ferro chato 1,80 x 2,10m, sem pintura, para saída principal;	m²	3,8	R\$ 406,79	R\$ 101,70	R\$ 1.932,25
3.2	91015	Porta de madeira de 0,80x2,10m de abrir de madeira da sala de aula com acesso a área externa, para verniz, semi-oca (leve ou média), espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiça, montagem, instalação do batentes, sem fechadura;	un	1	R\$ 658,30	R\$ 164,58	R\$ 822,88
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.755,13
4 PINTURA							
4.1	95468	Pintura sobre porta da saída principal - Pintura esmalte brilhante (02 demão) sobre superfície metálica;	m²	3,8	R\$ 39,53	R\$ 9,88	R\$ 187,77
4.2	6082	Pintura em verniz sobre porta da saída principal - Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos;	m²	1,9	R\$ 17,29	R\$ 4,32	R\$ 41,06
4.3	88411	Seladora - Aplicação manual de funso selador acrílico em 01 parede da fachada e nas paredes da sala e aula que da acesso a área externa;	m²	110	R\$ 2,27	R\$ 0,57	R\$ 312,13
4.4	88411	Aplicação manual de tinta látex acrílica em 01 parede da fachada e nas paredes da sala e aula que da acesso a área externa;	m²	110	R\$ 12,71	R\$ 3,18	R\$ 1.747,63
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.288,58
5 ACABAMENTOS							
5.1	91835	Soleira em granito, largura de 15cm e espessura de 2cm	m	2,6	R\$ 77,36	R\$ 19,34	R\$ 251,42
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 251,42
6 SINALIZAÇÃO							
6.1	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme;	un	8	R\$ 7,94	R\$ 1,99	R\$ 79,40
6.2	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência;	un	14	R\$ 13,01	R\$ 3,25	R\$ 227,68
6.3	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "PERIGO - NÃO FUME INFLAMÁVEL);	un	4	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 63,20
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 370,28
7 Combate Incêndio							
7.1	73775/1	Extintor Incêndio TP Pó Químico 4Kg Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 125,45	R\$ 31,36	R\$ 156,81
7.2	73775/2	Extintor Incêndio Água- Pressurizada 10 L. Forn. e Colocação	un.	1	R\$ 129,06	R\$ 32,27	R\$ 161,33
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 318,14
8 LIMPEZA							
8.1	99811	Limpeza geral com vassoura	m²	48	R\$ 2,93	R\$ 0,73	R\$ 175,80
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 175,80
8 COMPLEMENTOS							
8.1	-	Liberação AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e Treinamento de Gestores.	vb	1	R\$ 6.708,00	R\$ 1.677,00	R\$ 8.385,00
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 8.385,00
TOTAL							R\$ 14.792,47

Leme, 12 de Junho de 2019.