

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LEME/SP.

LOCAL: TOTALIDADE DAS RUA CÂNDIDO ZORZO, PARCIAL DA RUA JOSIMAR DANIEL STÉFANO, DESDE A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN ATÉ O SEU FINAL E A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN, DESDE A RUA DRA HEINE DE MORAES ATÉ A RUA THEODORO BUENO.

PROPR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME BDI 27,03% DATABASE: SINAPI - 04/2018 SP/DES - CPOS 172 DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	ATIVIDADE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
					SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1	RECAPEAMENTO									
1.1.	72942	Pintura de ligação RR=1C 1l/m2	m2	6.843,50	1,30	0,35	1,65	8.896,55	2.395,22	11.291,77
1.2.	95993	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm compactado - Exclusive transporte	m3	273,74	771,94	208,65	980,59	211.310,85	57.115,85	268.426,70
1.3.	72839	Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada	toneladas x km	8.540,69	0,87	0,23	1,10	7.430,40	1.964,35	9.394,75
1.4.	97628	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,35	225,58	60,97	286,55	79,72	21,54	101,26
1.5.	90732	Junta argamassada entre tubo dn 600 mm e poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em rede de esgoto	UN	10,00	73,74	19,93	93,67	737,40	199,30	936,70
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
2.1.	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	2,25	680,57	183,95	864,52	1.531,28	413,88	1.945,16
2.2.	97.05.130	Colocação de placa em suporte metálico - solo	m²	2,25	39,41	10,65	50,06	88,67	23,96	112,63
2.3.	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	120,85	14,75	3,98	18,73	1.782,53	480,98	2.263,51
2.4.	97636	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,04	10,16	2,74	12,90	0,45	0,12	0,57
2.5.	83771	Recomposição de revestimento medido para volume compactado.	m³	0,32	7,33	1,98	9,31	2,33	0,62	2,95
2.6	74209/001	Aquisição e assentamento de placa de obra	m²	6,00	327,31	88,47	415,78	1.963,86	530,82	2.494,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LEME/SP.

LOCAL: TOTALIDADE DAS RUA CÂNDIDO ZORZO, PARCIAL DA RUA JOSIMAR DANIEL STÉFANO, DESDE A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN ATÉ O SEU FINAL E A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN, DESDE A RUA DRA HEINE DE MORAES ATÉ A RUA THEODORO BUENO.

PROPR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME BDI 27,03% DATABASE: SINAPI - 04/2018 SP/DES - CPOS 172 DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	ATIVIDADE	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
					SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
3	ACESSIBILIDADE									
3.1	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
3.1.1	97628	Demolição de guias de concreto, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,10	225,58	60,97	286,55	22,55	6,09	28,64
3.1.2	97636	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,49	10,16	2,74	12,90	4,97	1,34	6,31
3.1.3	73965/009	Escavação manual em vala	m3	0,69	176,40	47,68	224,08	121,71	32,89	154,60
3.1.4	94103	Lastro de vala com preparo de fundo menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual	m3	0,49	189,88	51,32	241,20	93,04	25,14	118,18
3.1.5	94963	Concreto FCK 15 MPA - preparo mecânico em betoneira	m3	0,69	261,23	70,61	331,84	180,24	48,72	228,96
3.1.6	73994/001	Armação em tela de aço soldada, nervurada Q-138	kg	21,69	6,35	1,71	8,06	137,73	37,08	174,81
3.1.7	40780	Regularização de superfície de concreto	m2	9,86	9,99	2,70	12,69	98,50	26,62	125,12
3.1.8	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	9,86	13,41	3,62	17,03	132,22	35,69	167,91
3.2.	FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS									
3.2.1	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m2	97,10	27,53	7,44	34,97	2.673,16	722,42	3.395,58
TOTAL								237.288,16	64.082,63	301.370,79

*O detalhamento dos encargos sociais atende ao disposto no SINAPI.

OBS: A empresa contratada deverá realizar os ensaios do concreto asfáltico para garantir a qualidade dos serviços a serem executados conforme normas técnicas (DNIT e DER).

Leme, 29 Maio de 2018.

Fernando Carlos Bergamin
Engº Civil CREASP 5061386189
ART: 28027230180450408