



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: EMEB Vera Gonçalves Bueno - Pintura
Local: Rua José Carraro, 190
Jardim Ana Lúcia, Leme, SP, CEP 13.617-736

Área: 694,50 m²
BDI: 25%
Data: Janeiro de 2020
Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	P. UNIT. + BDI	PREÇO TOTAL
01.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.005,55
01.01.001	11.18.060	Lona plástica	m ²	231,50	2,08	2,60	601,90
01.01.002	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	24,00	18,80	23,50	564,00
01.01.003	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	20,00	34,25	42,81	856,20
01.01.004	97631	Demolição de argamassas, manual, sem reaproveitamento	m ²	30,00	3,02	3,78	113,40
01.01.005	98555	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos	m ²	30,00	22,96	28,70	861,00
01.01.006	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, argamassa traço 1:3, preparo manual	m ²	30,00	3,72	4,65	139,50
01.01.007	87548	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, espessura de 10mm com execução de taliscas	m ²	54,00	20,63	25,79	1.392,66
01.01.008	03.10.080	Remoção de pintura em superfícies metálicas [janelas] com produtos químicos	m ²	156,94	10,41	13,01	2.041,79
01.01.009	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento [área externa]	m ²	150,00	5,19	6,49	973,50
01.01.010	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	uni.	3,00	17,30	21,63	64,89
01.01.011	23.20.330	Folha de porta lisa comum, 80 x 210 cm	uni.	3,00	183,09	228,86	686,58
01.01.012	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	3,00	189,37	236,71	710,13
02.00.000		PINTURA					80.210,54
02.01.001	88494	Aplicação e lixamento de massa látex para teto, uma demão	m ²	28,11	20,08	25,10	705,56
02.01.002	88484	Aplicação de fundo selador acrílico para teto, uma demão	m ²	562,21	2,85	3,56	2.001,47
02.01.003	88488	Aplicação de pintura com tinta látex acrílica para teto, duas demãos	m ²	562,21	14,69	18,36	10.322,18
02.01.004	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m ²	74,00	10,57	13,21	977,54
02.01.005	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m ²	1.480,06	2,42	3,03	4.484,58
02.01.006	88489	Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	907,41	12,70	15,88	14.409,67
02.01.007	79464	Pintura a óleo, duas demãos [interno e externo]	m ²	572,65	23,23	29,04	16.629,76
02.01.008	33.06.020	Aplicação de pintura acrílica para pisos cimentados	m ²	117,89	17,74	22,18	2.614,80
02.01.009	84659	Pintura esmalte fosco em madeira para esquadrias, duas demãos	m ²	281,28	18,93	23,66	6.655,08
02.01.010	73924/001	Pintura esmalte alto brilho sobre superfície metálica, duas demãos	m ²	554,23	30,90	38,63	21.409,90
03.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					87.833,97
03.01.001	55.01.100	Limpeza complementar e especial de vidros	m ²	156,94	11,70	14,63	2.296,03
03.01.002	03.10.040	Remoção de pintura em rodapé com produto químico	m	55,50	1,50	1,88	104,34
03.01.003	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni.	8,00	34,12	42,65	341,20
03.01.004	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	478,99	9,36	11,70	5.604,18
03.01.005	03.04.040	Demolição manual de rodapé em material cerâmico, incluindo a base	m	267,82	2,34	2,93	784,71
03.01.006	44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	uni.	8,00	54,60	68,25	546,00
03.01.007	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	478,99	98,85	123,56	59.184,00
03.01.008	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m ²	267,82	20,70	25,88	6.931,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: EMEB Vera Gonçalves Bueno - Pintura

Local: Rua José Carraro, 190

Jardim Ana Lúcia, Leme, SP, CEP 13.617-736

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Área: 694,50 m²

BDI: 25%

Data: Janeiro de 2020

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	P. UNIT. + BDI	PREÇO TOTAL
03.01.009	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	0,74	171,60	214,50	158,73
03.01.010	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	0,04	531,86	664,83	24,60
03.01.011	20.01.040	Lambрил em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	m ²	82,88	96,17	120,21	9.963,00
03.01.012	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	694,50	2,18	2,73	1.895,99
TOTAL GERAL							177.050,06

Leme, 20 de janeiro de 2020.

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP