

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Obra: EMEB Virgínia Schuenger Leme Franco						BDI: 25%			
Endereço: Rua Portinari, 360 - Grossklauss - Leme/SP						Data Base: Janeiro/2022			
						Fonte: SINAPI/CDHU/FDE			
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT	BDI UNIT.	PREÇO TOTAL	
5 RAMPAS, ESCADAS E ESQUADRIAS									
5.1	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	1,78	290,40	72,60	646,14	
5.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa	m³	3,15	414,83	103,71	1.633,39	
5.3	CDHU	04.09.080	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	m	8,6	5,29	1,32	56,87	
5.4	SINAPI	99855	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Af. 04/2019_p	m	105	121,10	30,28	15.894,38	
5.5	SINAPI	99837	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, trav	m	29,5	674,50	168,63	24.872,19	
5.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	80	13,33	3,33	1.333,00	
5.7	SINAPI	100733	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado e	m²	18	13,21	3,30	297,23	
5.8	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	0,66	668,94	167,24	551,88	
5.9	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm	m²	3,4	65,25	16,31	277,31	
5.10	CDHU	17.02.120	Emboço	m²	6,6	5,42	1,36	44,72	
5.11	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	6,6	16,91	4,23	139,51	
5.12	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	6,6	9,57	2,39	78,95	
CUSTO TOTAL DO ITEM								45.825,55	
6 SINALIZAÇÃO DE PLACAS									
6.1	CDHU	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de combate à incêndi	un	35	10,81	2,70	472,94	
6.2	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente , com indicação de rota de evacuação e saída de emer	un	56	11,41	2,85	798,70	
6.3	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, por exemplo: "CUIDADO - CENTRAL DE GÁS / "	un	3	14,68	3,67	55,05	
6.4	CDHU	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão;	un	27	15,15	3,79	511,31	
CUSTO TOTAL DO ITEM								1.838,00	
7 COMBATE INCÊNDIO									
7.1	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12Kg	un.	7	240,90	60,23	2.107,88	
7.2	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un.	3	157,34	39,34	590,03	
7.3	SINAPI	100733	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado e	m²	10	13,21	3,30	165,13	
CUSTO TOTAL DO ITEM								2.863,03	
8 LIMPEZA									
8.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	200	10,16	2,54	2.540,00	
8.2	SINAPI	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DTM até 30 km (unidade	m³xkm	180	2,45	0,61	551,25	
8.3	FDE	16.80.097	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	un.	1	612,30	153,08	765,38	
CUSTO TOTAL DO ITEM								3.856,63	
9 SERVIÇO PRELIMINAR									
9.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	1	154,02	38,51	192,53	
9.2	FDE	16.06.051	Canteiro de obras - larg 3.30m	m²	6	463,07	115,77	3.473,03	
9.3	FDE	16.18.015	Locação mensal sanitário químico com duas higienizações na semana, incluso coleta de efluentes	un.	1	1.019,87	254,97	1.274,84	
CUSTO TOTAL DO ITEM								4.940,39	
10 COMPLEMENTOS									
10.1	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas (SPDA)em formato A1	un.	1	842,42	210,61	1.053,03	
10.2	CREA/SP	-	ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf IT-10, exceto Classe I	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.3	CREA/SP	-	ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.4	CREA/SP	-	ART/RRT - instalação/manutenção - sist. Utilização de gás inflamável	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.5	CREA/SP	-	ART/RRT - instalações elétricas	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.6	CREA/SP	-	Atestado de brigada contra incêndio	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.7	CREA/SP	-	Atestado de conformidade de instalação elétrica conf IT 41	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.8	CREA/SP	-	Relat. De Comis. E Rel. de Insp. Per do Sist. De Det. e Alar. De Incêndio	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.9	CREA/SP	-	Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos	un.	1	500,00	125,00	625,00	
10.10	FDE	08.08.090	Treinamento básico para brigada de incêndio incluso equipamentos (por participante)	un.	9	227,67	56,92	2.561,29	
CUSTO TOTAL DO ITEM								8.614,31	
TOTAL								185.464,84	

Leme, 3 de janeiro de 2022.