

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME****PLANILHA ORÇAMENTARIA**

OBRA:	BLINDAGEM RADIOLÓGICA							BDI:	30%	
LOCAL:	AV HERMINIO OMETO S/N									
PROPR.:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL			
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL	
1	Projeto de Blindagem	unid	1	3.000,00	900,00	3.900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	
2	Laudo comprobatório	unid	1	3.000,00	900,00	3.900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	
3	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	4	13,64	4,09	17,73	54,56	16,36	70,92	
4	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	16,1	8,41	2,52	10,93	135,40	40,57	175,97	
5	Vidro Plumbífero 30x40cm, 2,0mm/Pb - esp. 8 mm NBR IEC 61331-2:2004	unid	1	2.998,50	899,55	3.898,05	2.998,50	899,55	3.898,05	
6	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 0,80x2,10m	unid	1	3.478,72	1.043,62	4.522,34	3.478,72	1.043,62	4.522,34	
7	Porta radiológica completa de abrir 1 folha. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,00x2,10m	unid	1	4.348,40	1.304,52	5.652,92	4.348,40	1.304,52	5.652,92	
8	Porta radiológica completa de abrir 2 folhas. Montada em batentes de madeira blindados com chumbo, dobradiças reforçadas aneladas de 3"1/2 x 3" (cromadas) e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta (sólida) com laminado de chumbo embutido 2,00mm e acabamento para pintura ou verniz, na dim. de 1,60x2,10m	unid	1	6.957,44	2.087,23	9.044,67	6.957,44	2.087,23	9.044,67	
9	Demolição de revestimento de argamassa	m ²	55,8	2,62	0,79	3,41	146,20	44,08	190,28	
10	Demolição de rodapé cerâmico	m	18	1,72	0,51	2,23	30,94	9,20	40,14	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	BLINDAGEM RADIOLÓGICA	BDI: 30%							
LOCAL:	AV HERMINIO OMETO S/N								
PROPR.:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				SERVIÇO	BDI	TOTAL	SERVIÇO	BDI	TOTAL
11	Chapisco grosso com argamassa baritada	m ²	55,8	46,83	14,05	60,88	2.613,11	783,99	3.397,10
12	Revestimento em argamassa baritada consumo 45 kg/m ² espessura estimada em 3cm	m ²	55,8	281,00	84,30	365,30	15.679,52	4.703,94	20.383,46
13	Reparo em Piso Cerâmico, Azulejo Cerâmico e Reboco e Pintura	m ²	6,44	42,21	12,66	54,87	271,83	81,53	353,36
14	Pintura em tinta epoxi incluso emassamento e fundo preparador em paredes	m ²	55,8	127,61	38,28	165,89	7.120,64	2.136,02	9.256,66
15	Pintura em tinta epoxi incluso emassamento e fundo preparador em portas	m ²	17,85	128,61	38,58	167,19	2.295,69	688,65	2.984,34
16	Rodapé cerâmico extra	m	18	21,42	6,43	27,85	385,56	115,74	501,30
17	Remoção de entulho em caçamba metálica	m ³	4	82,66	24,80	107,46	330,64	99,20	429,84
18	Limpeza final de obra	m ²	21,3725	8,95	2,69	11,64	191,28	57,49	248,77
TOTAL									68.950,12

Obs: A espessura da argamassa baritada, do vidro plumbífero e do chumbo pode variar conforme o projeto de blindagem, se adequando a este variando proporcionalmente o valor.