



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Escola de 06 Salas de Aula e Quadra Coberta.

LOCAL: Rua Waldemar de Souza - Área Institucional 01 - Jd Empyreo

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MURO DE FECHAMENTO

- Infraestrutura

As brocas da fundação terão 20cm de diâmetro e 3,0m de profundidade, fck: 15 MPa e com armadura de arranque (CA 50) para engastamento no baldrame. Para a execução dos baldrames (20x30 cm), serão escavadas valas com profundidade de 35 cm e largura de 40 cm. O fundo da vala serão apiloados com maço de 30kg e receberão lastro de brita de 5cm. Para a execução dos baldrames serão utilizadas armaduras de aço CA 50 e concreto estrutural fck 15 MPa. As formas serão de madeira maciça para fundação, com tábuas e sarrafos, 4 aproveitamentos. Após concretado o baldrame, será executado o reaterro manual do mesmo.

- Superestrutura

Os pilares serão executados distanciados a cada 2,0 metros (de eixo a eixo) com armadura de aço CA 50 (vergalhões de 10,0 mm de diâmetro), com concreto estrutural virado em obra, fck 15 MPa, brita 1, lançado e vibrado, conforme detalhe de projeto. A cada 30,00 metros contínuos de muro deverá ser executado uma junta de dilatação.

- Alvenaria

O muro de fechamento será de blocos cerâmicos furados (19 x 19 x 39 cm), juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1. Com altura média de 2,60 metros e espessura de 19 cm sem revestimento.

- Revestimento

Os muros serão revestidos com chapisco (argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, espessura 5 mm), emboçadas (massa única) com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, e=15mm.

- Pintura

Os muros serão pintados com tinta látex acrílico, em duas demãos, sem massa corrida.

- Rufos

Os rufos serão em chapa de aço galvanizada com pingadeira, pintados em tinta esmalte fosco sobre fundo para superfícies galvanizadas aplicadas com revolver.