



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO ALMOXARIFADO

LOCAL: AV. JOSÉ ANTUNES DE LISBOA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

(I-) CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

(I.1-) NORMAS:

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, e o que preconiza a legislação sanitária vigente – Resolução RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA/MS.

(I.2-) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS:

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor.

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

(I.3-) DÚVIDAS:

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável desta municipalidade, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Em caso de haver discrepância entre os



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
URBANO**



desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

(II-) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das obras de construção de Unidade Básica de Saúde.

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para o devido esclarecimento.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.1 – Placa de Obra: Será executado em madeira e chapa de aço, pintada ou adesivada e deverá conter Nome da obra, valor contratado, data de início e prazo de execução. Deverá seguir modelo fornecido pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Não serão aceitos lonas, faixas e similares. Deverá ser colocada em local visível, devendo ser mantida no decorrer de toda obra em bom estado de conservação.

01.2 – Demolição da Cobertura: A cobertura principal e a cobertura sobre a borracharia deverão ser demolidas. Todas as telhas deverão ser removidas e descartadas corretamente. A estrutura de madeira deverá ser removida totalmente. As instalações elétricas deverão ser removidas antes da remoção das tesouras de madeira.

01.3 - Remoção de Entulho: Todo o entulho proveniente das demolições deverão ser retirados da obra em caçamba metálica e deverá ter a destinação correta.

02 – COBERTURA:

A área a ser construída terá cobertura com telhas metálica sobre estrutura metálica composta por tesouras metálicas, trama de perfil metálico e telha metálica com espessura 0,50 mm. A empresa deverá fornecer anotação

Rua Joaquim de Góes, 490 • Centro • CEP 13610-108 • Leme • SP

(19) 3555.2056 • 3571.4818 • obraseplanejamento@leme.sp.gov.br • www.leme.sp.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
URBANO**



de responsabilidade técnica (ART) da estrutura metálica. A estrutura deve ser fixada a estrutura de concreto de forma evitar seu arrancamento. As tesouras deverão receber pintura com tinta esmalte sobre fundo antioxidante. As telhas deverão ser fixadas às terças com parafuso autobrocante. As conexões entre as tesouras poderão ser com parafusos ou com solda.

03 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Deverão ser instalados cabos de cobre nu, eletrodutos, hastes de aterramento e terminais aéreos como sistema de proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA). A obra deverá ser entregue limpa. Todos os restos de materiais deverão ser removidos.

Leme, 09 de janeiro de 2023

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREASP 5061386189