

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME			
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
		OBRA:	PINTURA CENTRO MEDICO VETERINARIO		
		PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		
		LOCAL:	AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA 3520		
Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.182,75	1,27%	R\$ 1.182,75	
2	MARQUISE	R\$ 15.045,37	16,22%	R\$ 15.045,37	
3	PINTURA EXTERNA	R\$ 34.881,71	37,60%	R\$ 13.952,68	R\$ 20.929,03
4	PINTURA INTERNA	R\$ 37.879,75	40,83%	R\$ 15.151,90	R\$ 22.727,85
5	PLATIBANDA	R\$ 3.783,76	4,08%	R\$ 3.783,76	
TOTAIS		R\$ 92.773,33	100,00%	R\$ 49.116,46	R\$ 43.656,88
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 49.116,46	R\$ 92.773,34

Leme, 13 de fevereiro de 2023.

 FELIPE BARCO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP Nº 5069520263



OBRA: PINTURA CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

1.1 Normas

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis.

1.2 Qualidade dos serviços e materiais

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor.

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

1.3 Dúvidas

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas. Em caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

2 DESCRIÇÃO DO OBJETO

A área está localizada na Avenida Joaquim Lopes Aguilã nº 3520



Imagem 1 – Localização da área

Fonte: Google Maps, 2023.



3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; instalação completa da placa.

3.2 MARQUISE

Remoção da placa cimentícia danificada e colocação de nova no lugar, colocação de rufo em chapa nº24 cobrindo toda a marquise.

3.3 PINTURA EXTERNA

A pintura externa contempla a aplicação de textura acrílica em toda parte externa do prédio principal e seu anexo, pintura com tinta acrílica sobre a textura mantendo a cor original do prédio, e pintura latéx sob a laje de entrada.

3.4 PINTURA INTERNA

A pintura interna é composta por tinta latéx em todo teto e toda parede que não tem a aplicação de revestimento e/ou pintura em epóxi.

3.5 PLATIBANDA

A platibanda interna não possui chapisco e reboco, será realizado tais serviços para impermeabilização

Leme, 13 de fevereiro de 2023

Felipe Barco
Engenheiro civil
CREA/SP nº 5069520263





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PINTURA CENTRO MEDICO VETERINARIO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME **BDI:** 25,00%
OBRA: PINTURA CENTRO MEDICO VETERINARIO **Referência:** CDHU versão 188
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA 3520

ITEM	BASE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.182,70
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	3,00	R\$ 315,40	R\$ 394,25	R\$ 1.182,70
2 MARQUISE								R\$ 15.045,37
2.1	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	23,00	R\$ 229,66	R\$ 287,08	R\$ 6.602,76
2.2	CDHU	14.31.030	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	M2	29,90	R\$ 215,42	R\$ 269,28	R\$ 8.051,33
2.3	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	29,90	R\$ 10,47	R\$ 13,09	R\$ 391,30
3 PINTURA EXTERNA								R\$ 34.881,71
3.1	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	396,49	R\$ 39,56	R\$ 49,45	R\$ 19.606,42
3.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	411,79	R\$ 28,28	R\$ 35,35	R\$ 14.556,78
3.3	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	21,14	R\$ 27,19	R\$ 33,99	R\$ 718,50
4 PINTURA INTERNA								R\$ 37.879,70
4.1	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	1114,52	R\$ 27,19	R\$ 33,99	R\$ 37.879,70
5 PLATIBANDA								R\$ 3.783,70
5.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	98,18	R\$ 6,32	R\$ 7,90	R\$ 775,60
5.2	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	98,18	R\$ 24,51	R\$ 30,64	R\$ 3.008,10
TOTAL							R\$	92.773,37

Felipe Barco
 CREA/SP nº 5069520263
 Leme, 13 de fevereiro de 2023.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8922-FBDF-803A-65CA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE BARCO (CPF 402.XXX.XXX-41) em 11/04/2023 13:21:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/8922-FBDF-803A-65CA>