

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME****PLANILHA ORÇAMENTARIA****OBRA:** INSTALAÇÕES ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO UPA

BDI: 25%

LOCAL: AV HERMINIO OMETO S/N

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
						SERVIÇO	BDI	UNITÁRIO	SERVIÇO	BDI	TOTAL
1.			INTERLIGAÇÃO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								15.074,88
1.1	92990	sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	174,00	36,38	9,10	45,48	6.330,12	1.583,40	7.913,52
1.2	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	m	250,00	19,23	4,81	24,04	4.807,50	1.202,50	6.010,00
1.3	92984	sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	m	64,00	14,39	3,60	17,99	920,96	230,40	1.151,36
2.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								7.737,13
2.1	37.04.290	cpos	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A	pc	1	513,24	128,31	641,55	513,24	128,31	641,55
2.2	37.04.280	cpos	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A	pc	1	710,07	177,52	887,59	710,07	177,52	887,59
2.3	37.04.250	cpos	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A	pc	1	397,26	99,32	496,58	397,26	99,32	496,58
2.4	74130/010	sinapi	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 160 A 200A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	422,31	105,58	527,89	422,31	105,58	527,89
2.5	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	97,54	24,39	121,93	195,08	48,78	243,86
2.6	74130/003	sinapi	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	41	49,75	12,44	62,19	2.039,75	510,04	2.549,79
2.7	37.10.010	cpos	Barramento de cobre nu	KG	10	47,69	11,92	59,61	476,90	119,20	596,10
2.8	72260	sinapi	Terminal de compressão 16 mm	unid	4,00	14,90	3,73	18,63	59,60	14,92	74,52
2.9	72261	sinapi	Terminal de compressão 25 mm	unid	4,00	15,68	3,92	19,60	62,72	15,68	78,40
2.10	72262	sinapi	Terminal de compressão 35 mm	unid	4,00	15,75	3,94	19,69	63,00	15,76	78,76
2.11	72264	sinapi	Terminal de compressão 70 mm	unid	6,00	21,30	5,33	26,63	127,80	31,98	159,78
2.12	39.10.050	cpos	Terminal de compressão para cabo de 2,5 a 4 mm ² tipo ilhos ilhos isolado	unid	100,00	2,85	0,71	3,56	285,00	71,00	356,00
2.13	39.10.060	cpos	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ² tipo ilhos isolado	unid	60,00	7,69	1,92	9,61	461,40	115,20	576,60
2.14	39.10.080	cpos	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	unid	9,00	9,15	2,29	11,44	82,35	20,61	102,96
2.15	39.10.120	cpos	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	unid	6,00	8,83	2,21	11,04	52,98	13,26	66,24
2.16	39.10.130	cpos	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	unid	15,00	9,36	2,34	11,70	140,40	35,10	175,50
2.17	39.10.200	cpos	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm ² un 6,61	unid	9,00	11,11	2,78	13,89	99,99	25,02	125,01
3.			LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E AUTOCLAVE								16.292,21
3.1	92982	sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	m	220,00	8,41	2,10	10,51	1.850,20	462,00	2.312,20
3.2	91930	sinapi	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V,	m	650,00	5,27	1,32	6,59	3.425,50	858,00	4.283,50

3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V,	m	850,00	3,90	0,98	4,88	3.315,00	833,00	4.148,00
3.4	38.21.120	cpos	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	25	40,4	10,10	50,50	1.010,00	252,50	1.262,50
3.5	38.04.100	cpos	Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2' - com acessórios	m	9	37,13	9,28	46,41	334,17	83,52	417,69
3.6	38.04.120	cpos	Eletroduto galvanizado, médio de 2' - com acessórios	m	30	43,73	10,93	54,66	1.311,90	327,90	1.639,80
3.7	38.07.300	cpos	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	84	21,22	5,31	26,53	1.782,48	446,04	2.228,52
										TOTAL	39.104,22

Leme, 06 de julho de 2018