

| | | |
|----------|--|-----|
| ESCOLA | EMEB CORONEL AUGUSTO CÉSAR | BDI |
| ENDEREÇO | RUA DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 231 - CENTRO | 25% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS | UNID. | QTDE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | 0003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m ² | 337,47 | 1,01 | 341,69 |
| 1.2 | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMÊS | 24,00 | 19,06 | 457,50 |
| 1.3 | 33.01.280 | REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA | m | 50,00 | 39,23 | 1.961,25 |
| 1.4 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m ² | 15,00 | 25,99 | 389,81 |
| 1.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m ² | 15,00 | 4,64 | 69,56 |
| 1.8 | 97631 | DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m ² | 15,00 | 3,71 | 55,69 |
| 2 PINTURA | | | | | | |
| 2.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | m ² | 445,65 | 3,81 | 1.699,04 |
| 2.2 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m ² | 445,65 | 12,74 | 5.676,47 |
| 2.3 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m ² | 2.785,28 | 3,45 | 9.609,22 |
| 2.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m ² | 2.048,00 | 11,13 | 22.784,00 |
| 2.5 | 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOIS | m ² | 752,00 | 23,15 | 17.408,80 |
| 2.6 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOIS (BARRADO PAREDES INTERNAS) | m ² | 737,28 | 26,06 | 19.215,36 |
| 2.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS) | m ² | 1.138,00 | 14,36 | 16.344,53 |
| 2.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS E MURETAS) | m ² | 497,80 | 14,36 | 7.149,65 |
| 2.9 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m ² | 63,40 | 12,41 | 786,95 |
| 2.10 | 33.06.020 | ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | m ² | 1.110,00 | 20,51 | 22.768,88 |
| 2.12 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS | m ² | 234,00 | 20,83 | 4.873,05 |
| 2.13 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m ² | 486,15 | 35,06 | 17.045,63 |
| 2.14 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM | m | 310,00 | 15,95 | 4.944,50 |
| 3 LIMPEZA | | | | | | |
| 3.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 2.699,78 | 3,60 | 9.719,21 |
| TOTAL | | | | | | 163.300,78 |

Marcelo Comir

Engenheiro Civil

CREA-SP 5060330869