

ESCOLA	EMEB JOSÉ BALDIN	BDI
ENDEREÇO	RUA OTAVIO VIEIRA DAS NEVES, 36 - TAQUARI	25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>							
1.1	0003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA		m <sup>2</sup>	133,15	1,01	134,81
1.2	95135	LOGAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE		MXMÉS	24,00	19,06	457,50
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA		m	100,00	39,23	3.922,50
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.		m <sup>2</sup>	21,00	25,99	545,74
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.		m <sup>2</sup>	21,00	3,71	77,96
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		m <sup>2</sup>	115,00	20,40	2.346,00
1.9	24.20.020	RETRABALHO DE GRADES PARA PINTURA C/ RECOLOCAÇÃO		m <sup>2</sup>			<b>91.941,13</b>
<b>2</b>							
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	607,20	3,81	2.314,95
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS		m <sup>2</sup>	607,20	12,74	7.734,21
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	1.520,90	3,45	5.247,11
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS		m <sup>2</sup>	760,45	11,13	8.460,01
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (BARRADO PAREDES INTERNAS)		m <sup>2</sup>	760,45	26,06	19.819,23
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)		m <sup>2</sup>	702,30	14,36	10.086,78
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUIROS, MURETAS E PILARETES)		m <sup>2</sup>	678,30	14,36	9.742,08
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	18,70	23,41	437,81
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	67,80	12,41	841,57
2.10	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS		m <sup>2</sup>	592,00	20,51	12.143,40
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAIS)		m <sup>2</sup>	120,00	20,83	2.499,00
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS		m <sup>2</sup>	130,35	20,83	2.714,54
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA		m <sup>2</sup>	168,64	35,06	5.912,94
2.14	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM		m	250,00	15,95	3.987,50
<b>3</b>							
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		m <sup>2</sup>	1.065,20	3,60	3.834,72
<b>TOTAL</b>							<b>103.357,75</b>