

ESCOLA	EMEB PROF. DINEI IVETE HAITER ROCHA	BDI
ENDEREÇO	RUA JOSÉ TONOLI, 15 - JARDIM CAPITÓLIO	25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.226,64</b>
1.1	0003777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA		m <sup>2</sup>	188,04	1,01	190,39
1.2	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE		MXMÉS	24,00	19,06	457,50
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA		m	80,00	39,23	3.138,00
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.		m <sup>2</sup>	20,00	25,99	519,75
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.		m <sup>2</sup>	20,00	4,64	92,75
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		m <sup>2</sup>	20,00	3,71	74,25
1.9	24.20.020	RETIRADA DE GRADES PARA PINTURA C/ RECOLOCAÇÃO		m <sup>2</sup>	135,00	20,40	2.754,00
2		<b>PINTURA</b>					<b>160.379,87</b>
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	1.086,00	3,81	4.140,38
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS		m <sup>2</sup>	1.086,00	12,74	13.832,93
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	2.330,00	3,45	8.038,50
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS		m <sup>2</sup>	1.398,00	11,13	15.552,75
2.5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS (BARRADO PAREDES INTERNAS)		m <sup>2</sup>	932,00	26,06	24.290,25
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)		m <sup>2</sup>	808,30	14,36	11.609,21
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS, MURETAS E PILARETES)		m <sup>2</sup>	1.860,40	14,36	26.720,00
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	21,18	23,41	495,88
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.		m <sup>2</sup>	67,80	12,41	841,57
2.10	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS		m <sup>2</sup>	1.290,00	20,51	26.461,13
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (BEIRAIS, PÁTEOS)		m <sup>2</sup>	306,60	20,83	6.384,95
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS		m <sup>2</sup>	276,75	20,83	5.763,32
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA		m <sup>2</sup>	326,96	35,06	11.464,04
2.14	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM		m	300,00	15,95	4.785,00
3		<b>LIMPEZA</b>					<b>5.415,41</b>
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		m <sup>2</sup>	1.504,28	3,60	5.415,41
						<b>TOTAL</b>	<b>173.021,92</b>