

ESCOLA	EMEB PROFª MARIA AMALIA BONFANTI LEMOS	BDI
ENDEREÇO	RUA SILVIA OLIVEIRA LIMA CURY, 100 - JD. IMPERIAL	25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	0003777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	m <sup>2</sup>	186,91	1,01	4.917,23
1.2	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMÉS	24,00	19,06	189,24
1.3	33.01.280	REPARO DE TRINCAS DE ATÉ 5,0 mm DE LARGURA, NA MASSA	m	50,00	39,23	457,50
1.4	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	18,00	25,99	1.961,25
1.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m <sup>2</sup>	18,00	4,64	83,48
1.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2	m <sup>2</sup>	18,00	3,71	66,83
1.9	24.20.020	RETIRADA DE GRADES PARA PINTURA C/ RECOLOCAÇÃO	m <sup>2</sup>	82,90	20,40	1.691,16
<b>2 PINTURA</b>						
2.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	876,00	3,81	111.246,25
2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	876,00	12,74	3.339,75
2.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	1.733,00	3,45	11.158,05
2.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	1.040,00	11,13	5.978,85
2.5	79464	PINTURA A OILEO, 2 DEMAOS (BARRADO PAREDES INTERNAS)	m <sup>2</sup>	693,00	26,06	11.570,00
2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS)	m <sup>2</sup>	584,50	14,36	18.061,31
2.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (MUROS E MURETAS)	m <sup>2</sup>	896,10	14,36	8.394,88
2.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	13,58	23,41	12.870,24
2.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	45,90	12,41	317,94
2.10	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m <sup>2</sup>	711,90	20,51	569,73
2.11	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAS E GALPÕES)	m <sup>2</sup>	196,30	20,83	14.602,85
2.12	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	182,75	20,83	4.087,95
2.13	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	342,90	35,06	3.805,77
2.14	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM	m	280,00	15,95	12.022,93
<b>3 LIMPEZA</b>						
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.495,25	3,60	4.466,00
					<b>TOTAL</b>	<b>121.546,38</b>